

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Informacji Turystycznej z miejscami noclegowymi
ADRES INWESTYCJI : Nowe Miasteczko ul. Mickiewicza 8 Dz.Nr. 468/5
INWESTOR : Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie
ADRES INWESTORA : Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10
WYKONAWCA ROBÓT : WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY : ADRES WYKONAWCY
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Informacji Turystycznej z miejscami noclegowymi						
1		Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354-d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych , demontaż skrzydeł o powierzchni do 2 m2	szt.	15.000		
2	KNR 4-01 0354-d.1 12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	30.200		
3	KNR 4-01 0348-d.1 03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. od 8 do 18 cm z ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	103.568		
4	KNR 4-01 0329-d.1 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2.310		
5	KNR 4-01 0304-d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.540		
6	KNR 4-01 0313-d.1 02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.309		
7	KNR 4-01 0313-d.1 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	9.800		
8	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	99.300		
9	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²	31.900		
10	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	18.900		
11	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	41.600		
12	KNR 4-01 0701-d.1 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	266.354		
13	KNR 2-02 2008-d.1 01	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	266.354		
14	KNR 2-02 2008-d.1 08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	266.354		
15	KNR 0-33 0101-d.1 05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - SUFIT	m ²	76.530		
16	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	266.354		
17	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	173.000		
18	NNRNKB 202 d.1 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²	132.205		
19	NNRNKB 202 d.1 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	14.022		
20	KNR 2-02 0613-d.1 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 80 mm - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	132.205		
21	KNR 2-02 0613-d.1 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 100 mm - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	14.022		
22	KNR 4-01 0820-d.1 03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB - wyrównanie posadzki	m ²	36.505		
23	KNR 4-01 0429-d.1 04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	23.940		
24	KNR 4-01 0428-d.1 02	Rozebranie podłóg z desek	m ²	23.940		
25	KNR 4-01 0429-d.1 01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	23.940		
26	KNR 4-01 0429-d.1 03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	23.940		
27	KNR 4-01 0408-d.1 01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	27.000		
28	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	23.940		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 16 cm	m ²	23.940		
30 d.1	KNR 4-01 0820- 03 analogia	Podłoga z płyt OSB	m ²	23.940		
31 d.1	KNR 4-01 0428- 02	Rozebranie podłóg z desek - [pomieszczenia WC]	m ²	10.200		
32 d.1	KNR 4-01 0429- 01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep - j.w.	m ²	10.200		
33 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 16 cm	m ²	10.200		
34 d.1	KNR 4-01 0820- 03 analogia	Podłoga z płyt OSB	m ²	10.200		
35 d.1	KNR 0-39 0115- 02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny	m ²	31.310		
36 d.1	KNR 0-39 0115- 03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniyny	m ²	134.520		
37 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	31.310		
38 d.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	31.310		
39 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	134.520		
40 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	134.520		
41 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z cokoli-kiem przyściennym	m ²	123.850		
42 d.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	173.000		
43 d.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	266.340		
44 d.1	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo-wanych z gruntowaniem - (ściany działowe z płyt gipso-wo-kartonowych)	m ²	292.450		
45 d.1	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo-wanych z gruntowaniem - (sufit podwieszony z płyt gip-sowo-kartonowych)	m ²	23.940		
46 d.1	KNNR 2 1406- 04	Malowanie podłoża farbą Diacolor farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem - bud."A" (Wiatrołap, kl. sch. - lamperia)	m ²	58.272		
47 d.1	KNNR 2 1406- 06	Malowanie podłoża farbą Diacolor - lakierowanie natrysku Krotność = 2	m ²	58.272		
48 d.1	KNNR 2 1103- 01 + KNNR 2 1104-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - PORTA	szt	8.000		
49 d.1	KNNR 2 1103- 01 + KNNR 2 1104-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienko-wych z otworami wentyl. fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - PORTA	szt	9.000		
50 d.1	KNNR 2 1103- 01 + KNNR 2 1104-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - PORTA	szt	2.000		
51 d.1	KNNR 2 1103- 01 + KNNR 2 1104-01	Montaż skrzydeł drzwiowych p.poż. fabrycznie wykoń-czonych wraz z ościeżnicą - PORTA	szt	2.000		
52 d.1	KNR 0-19 0929- 07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	18.000		
53 d.1	KNR 0-19 0930- 02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jedno-dzielne z PCV o pow. do 0.6 m ²	m ²	2.040		
54 d.1	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	17.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55	KNR 4-01 0108-d.1 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	69.660		
56	KNR 4-01 0108-d.1 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	69.660		
57	niekatalogowa d.1 wycena indywidualna	Remont schodów drewnianych w budynku "A"	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty budowlane						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty instalacji wod.- kan.				
58	KNR 4-02 0114-d.2 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	35.400		
59	KNR 4-02 0132-d.2 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	6.000		
60	KNR 4-02 0230-d.2 04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	42.500		
61	KNR 4-02 0233-d.2 04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	6.000		
62	KNR 4-02 0235-d.2 06	Demontaż umywalki	kpl.	6.000		
63	KNR 4-02 0235-d.2 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	6.000		
64	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.	9.000		
65	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	9.000		
66	KNKRB 4-I d.2 0117-09	Kabina natryskowa z brodzikiem	kpl.	7.000		
67	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	9.000		
68	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - IRYS	szt.	7.000		
69	KNR-W 2-15 d.2 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.	9.000		
70	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,	szt.	16.000		
71	KNR-W 2-15 d.2 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych	szt.	9.000		
72	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	16.000		
73	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	9.000		
74	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1/2x3/8	szt.	12.000		
75	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1/2x1/2	szt.	9.000		
76	KNNR 4 0111-d.2 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	60.000		
77	KNNR 4 0111-d.2 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	60.000		
78	KNNR 4 0111-d.2 02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16.000		
79	KNNR 4 0111-d.2 03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	44.000		
80	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	48.500		
81	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	62.000		
82	KNR-W 2-18 d.2 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	12.000		
83	KNR-W 2-18 d.2 0421-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	21.000		
84	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1.000		
Razem dział: Roboty instalacji wod.- kan.						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja elektryczna				
85	KNR-W 5-08 d.3 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m	500.000		
86	KNR-W 5-08 d.3 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku -YDY-P 3x1, 5/750V	m	400.000		
87	KNR-W 5-08 d.3 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDY-P 3x2,5/750V	m	400.000		
88	KNR 0-31 0205- d.3 01	Grzejniki elektryczne 230V wiszący/stojący 1500 WAT	szt.	26.000		
89	KNR-W 5-08 d.3 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	26.000		
90	KNR-W 5-08 d.3 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	26.000		
91	KNR-W 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.	26.000		
92	KNR-W 5-08 d.3 0307-05	wyłącznik nadprądowy 10A	szt.	10.000		
93	KNR-W 5-08 d.3 0307-05	wyłącznik nadprądowy 16A	szt.	20.000		
94	KNR-W 5-08 d.3 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.	28.000		
95	KNR-W 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.	74.000		
96	KNR-W 5-08 d.3 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	kpl.	40.000		
97	KNR 5 0404- d.3 01	Tablice rozdzielcze + zabezpieczenia 24 pola	szt.	2.000		
98	KNR-W 5-08 d.3 0406-01 + KNR- W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	kpl.	1.000		
99	KNR-W 5-08 d.3 0509-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw dla oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.	2.000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: